# VIALE GIOSTRA | RINNOVO DEL FILARE

Dagli schianti durante il maltempo del 2025 alla ricostituzione delle alberature

**01**

## MALTEMPO E SCHIANTI

Durante un evento di maltempo del 2025 si verifica lo schianto di tre platani lungo il controviale sud.

**02**

## APPARATI RADICALI ESPOSTI

Gli schianti mettono in evidenza apparati radicali sviluppati su un solo lato, per l'interferenza della tombatura.

**03**

## PROVE DI TRAZIONE

In concomitanza con tali cedimenti vengono eseguite le prove di trazione, che conducono all'abbattimento del filare interessato.

**04**

## RIPROGETTAZIONE DELLE SEDI

I nuovi posti pianta vengono studiati e traslati per distanziare lo sviluppo radicale dalla tombatura del torrente.

**NOVEMBRE 2026**




Nuove alberature ormai riconoscibili lungo il controviale di Viale Giostra.

# TOMBATURA DEL TORRENTE | NUOVI POSTI PIANTA


Confronto schematico degli assetti di impianto e dell'interferenza con lo spazio radicale

## ASSETTO PREESISTENTE




Bordo della tombatura coincidente con il centro del tronco.

## NUOVO ASSETTO




Posto pianta traslato rispetto al bordo della tombatura. Maggiore equilibrio dello spazio radicale.

## DIFETTI RISCONTRATI SUGLI ESEMPLARI PREESISTENTI

- Colletto interrato
- Inclinazioni del tronco
- Cavità e carie
- Lesioni e ferite
- Asimmetrie di chioma
- Disseccamenti e chioma rada

# NOVEMBRE 2025 / NOVEMBRE 2026

Dalla fase di impianto alla presenza delle nuove alberature nel paesaggio urbano

## NOVEMBRE 2025



Nuovi platani nella fase iniziale di impianto.

## NOVEMBRE 2026



Chiome fogliate e sviluppo vegetativo a circa un anno dalla messa a dimora.

# NOVEMBRE 2026 | IL NUOVO FILARE

Documentazione fotografica delle alberature a circa dodici mesi dalla messa a dimora

## FILARE LUNGO IL CONTROVIALE



Sviluppo delle chiome e presenza dei nuovi esemplari lungo il controviale.

## INSERIMENTO NEL CONTESTO URBANO



Nuove alberature visibili nelle postazioni riprogettate.